

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TROCA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

OBRA: TROCA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA - GINÁSIO
ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, Nº 59 (GINÁSIO NOS FUNDOS) - CENTRO - QUEVEDOS
DATA: 04/12/2024

PREÇO REFERENCIA : SINAPI OUTUBRO/2024

TROCA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA				BDI		28,57%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	Custo Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$	8.626,38
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	R\$ 455,13	R\$ 585,16	R\$	1.170,31
1.2	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	647,24	R\$ 8,96	R\$ 11,52	R\$	7.456,07
2			NIVELAMENTO DO PISO					R\$	17.059,08
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	647,24	R\$ 1,89	R\$ 2,43	R\$	1.572,76
2.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	647,24	R\$ 18,61	R\$ 23,93	R\$	15.486,32
3			EXECUÇÃO DO PISO E PINTURA					R\$	173.604,03
3.1	COTAÇÃO	001	PISO MODULAR, TIPO MACHO-FÊMEA PARA QUADRA INDOOR, INSTALADO SOBRE MANTA TERMOACÚSTICA COM ACABAMENTOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO	m²	635,44	R\$ 208,06	R\$ 267,50	R\$	169.980,69
3.2	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	m	305	R\$ 9,24	R\$ 11,88	R\$	3.623,33
4			REDES E TRAVES					R\$	9.607,10
4.1	COTAÇÃO	002	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, EM POLIÉSTER SEDA, FIO 4MM MALHA 10X10CM, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA -INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS	m²	201,00	R\$ 21,66	R\$ 27,85	R\$	5.597,46
4.2	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REDE E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	und	1,00	R\$ 3.118,67	R\$ 4.009,64	R\$	4.009,64
TOTAL								R\$	208.896,59

PREFEITURA DE QUEVEDOS
CNPJ: 94.444.122/ 0001-10

PRISCILA SIEG LIMA
ENGª CIVIL - CREA/RS 230985