

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		WC ADAPTADO E SALA DE AMAMENTAÇÃO					DESONERADO				
ENDEREÇO:		RUA HUMAITÁ, Nº 37 - UBS - CENTRO - QUEVEDOS					PREÇO REFERENCIA: SINAPI MAIO / 2025				
DATA:		20/08/2025									
WC ADAPTADOS E SALA DE AMAMENTAÇÃO							BDI		28,57%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	Custo Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total			
1		SERVIÇOS INICIAIS / REMOÇÃO							R\$	925,63	
1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL - COM APROVEITAMENTO	m²	6,72	R\$	9,37	R\$	12,05	R\$	80,96
1.2	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,74	R\$	57,64	R\$	74,11	R\$	203,35
1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - PAREDES E PISO	m²	55,80	R\$	7,71	R\$	9,91	R\$	553,13
1.4	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL.	und	5,00	R\$	12,64	R\$	16,25	R\$	81,26
1.5	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL.	UND	3,00	R\$	1,80	R\$	2,31	R\$	6,94
2		PAREDES E REVESTIMENTOS							R\$	11.250,00	
2.1	BANCO DE PREÇOS	001	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, TIPO RU, USO INTERNO, COM ESPESSURA 15CM E ESTRUTURA METÁLICA.	m²	8,22	R\$	228,65	R\$	293,97	R\$	2.416,46
2.2	SINAPI-I	3413	PAINEL DE LA DE ROCHA SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	m²	8,22	R\$	79,83	R\$	102,64	R\$	843,67
2.3	SINAPI-I	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	12,66	R\$	17,62	R\$	22,65	R\$	286,80
2.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	12,66	R\$	3,77	R\$	4,85	R\$	61,36
2.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CLARA	m²	30,00	R\$	13,68	R\$	17,59	R\$	527,65
2.6	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS - COR CLARA	m²	10,07	R\$	15,89	R\$	20,43	R\$	205,73
2.7	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	30,00	R\$	77,72	R\$	99,92	R\$	2.997,72
2.8	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	15,81	R\$	137,92	R\$	177,32	R\$	2.803,91
2.9	BANCO DE PREÇOS	002	PAPEL DE PAREDE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	m²	11,85	R\$	72,64	R\$	93,39	R\$	1.106,70
3		INSTALAÇÕES DE PORTAS E ACESSÓRIOS							R\$	4.066,07	
3.1	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA BANHEIRO PNE - COM CHAPA INFERIOR PROTETORA	und	2,00	R\$	1.177,21	R\$	1.513,53	R\$	3.027,06
3.2	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00	R\$	404,07	R\$	519,51	R\$	1.039,02
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS							R\$	682,23	
4.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00	R\$	31,83	R\$	40,92	R\$	122,77
4.2	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	9,00	R\$	9,50	R\$	12,21	R\$	109,93
4.3	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	9,00	R\$	13,66	R\$	17,56	R\$	158,06
4.4	SINAPI	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	und	4,00	R\$	12,26	R\$	15,76	R\$	63,05
4.5	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	18,00	R\$	2,99	R\$	3,84	R\$	69,20

4.6	BANCO DE PREÇOS	003	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 40W 6500K 120CM CALHA	und	4,00	R\$	30,96	R\$	39,80	R\$	159,22
5	INSTALAÇÕES GERAIS									R\$	2.711,85
5.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	003	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.	und	6,00	R\$	83,08	R\$	106,82	R\$	640,92
5.2	BANCO DE PREÇOS	004	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRA DE APOIO (LATERAL) PARA LAVATÓRIO SUSPENSO, EM CURVA.	und	4,00	R\$	133,48	R\$	171,61	R\$	686,46
5.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	002	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA (COM TEMPORIZADOR) - INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E CONEXÕES	und	2,00	R\$	390,48	R\$	502,04	R\$	1.004,07
5.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	001	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - INCLUSOS TODOS OS ACESSÓRIOS E CONEXÕES	und	2,00	R\$	147,94	R\$	190,20	R\$	380,41
TOTAL									R\$	19.635,78	

PREFEITURA DE QUEVEDOS
CNPJ: 94.444.122/ 0001-10

PRISCILA SIEG LIMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E URBANISMO