**Obra**
**PINTURA UBS**

**Bancos**
**SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul**
**SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul**
**SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul**

**B.D.I.**
**26,87%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **PINTURA** | | **1** | | **56.881,15** | **56.881,15** | **100,00 %** |
| 1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1893,3 | 4,07 | 4,99 | 9.447,56 | 16,61 % |
| 1.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 441,3 | 5,09 | 6,24 | 2.753,71 | 4,84 % |
| 1.3 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 360 | 16,87 | 20,69 | 7.448,40 | 13,09 % |
| 1.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1533,3 | 13,96 | 17,12 | 26.250,09 | 46,15 % |
| 1.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 441,93 | 16,46 | 20,18 | 8.918,14 | 15,68 % |
| 1.6 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 655 | 2,57 | 3,15 | 2.063,25 | 3,63 % |

CAROLINA DIAS PREGARDIER:01717746047
Assinado de forma digital por CAROLINA DIAS PREGARDIER:01717746047
Dados: 2026.09.30 14:58:04 -03'00'
Engenheira Civil Carolina Pregardier
CREA RS 247961

TAIS FABIANE DA MAIA FLORES ROSA:81097468020
Assinado de forma digital por TAIS FABIANE DA MAIA FLORES ROSA:81097468020
Dados: 2026.09.30 15:01:50 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS
CNPJ: 94.444.122/0001-11

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **46.387,51** |
| **Total do BDI** | **10.493,64** |
| **Total Geral** | **56.881,15** |